







施工に必要な工具及び雑資材

作業	工具・資材名称	規格・数量		備考
積み下ろし・仮置き	角材	長さ 1m以上	若干	ストリップ用枕木
	台付けワイヤー・シャックル	ワイヤー φ12mm (長さ 1m以上) シャックル φ14 用	4 本	
壁面の組立て	DAHAカップラー (貸与品)	1 トン用	2 ケ	スキン吊り込み用治具
	間隔定規	鋼製	1 本	
	クランプ 左右スキン挟み込み固定用	木製	延長 × (数/m)	
	スペーサー	ベニヤまたは鋼製 (2~3mm)	壁延長× (数/m)	
	くさび	大小	最下段ス キン枚数×6 ケ	
			スキン枚 数×2ケ	
	下げ振り		1	壁面の垂直度管理
	水準器	長尺 (1m)	1	壁面の傾斜確認
	バール	大小	各 2	スキン調整用
	ハンマー		2	
	モルタル		若干	最下段スキン充填
	角材・パイプサポート	最下段スキン枚数分		支保用
	ラチェット・スパナ (ガッソチ)	対辺 1 8	作業員分	ボルト締め作業
はさみ・カッター		1	透水防砂材切断	
足場	TAフック	(足場延長/1.5) + 1		TA21・22・25(壁面材タイプ) 注
	TAブラケット			キャットウォークも可 注