







テールアルメ工法施工に必要な工具及び雑資材

作業	工具・資材名称	規格・数量		備考
		長さ1m以上	若干	
積み下ろし・仮置き	角材	長さ1m以上	若干	ストリップ用枕木
	台付けワイヤー・シャックル	ワイヤー φ12mm (長さ1m以上) シャックル φ14用	4本	
壁面の組立て	DAHAカップラー (貸与品)	1トン用	2ヶ	スキン吊り込み用治具
	間隔定規	鋼製	1本	
	クランプ 左右スキン挟み込み固定用	木製	延長× (個/m)	
	スペーサー	ベニヤまたは鋼製 (2~3mm)	壁延長× (個/m)	
	くさび	大小	最下段× 枚数×6ヶ	
			スキン枚 数×2ヶ	
	下げ振り		1	壁面の垂直度管理
	水準器	長尺 (1m)	1	壁面の傾斜確認
	バール	大小	各2	スキン調整用
	ハンマー		2	
	モルタル		若干	最下段スキン充填
	角材・パイプサポート	最下段スキン枚数分		支保用
	ラチェット・スパナ (妨 礼子)	対辺18	作業員分	ボルト締め作業
はさみ・カッター		1	透水防砂材切断	
足場	TAフック	(足場延長/1.5) + 1		TA21・22・25 (壁面材タイプ) 注
	TAブラケット			キャットウォークも可 注

施工: 施工治具及び雑資材(タイプ)